@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
678a391f877b1a1eecae2378
ΑΠ:3118
Υπογραφή: 21/01/25 11:39
Διανομή: 21/01/25 12:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κουλουμβάκος Παν
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360898

EMAIL : p.kouloumvakos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αρ.Πρωτ.

Προς:

α) Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας Τμήμα Δημοτικών Προσόδων.

β) Δημοτική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Κοιν . Τροχαία Καλαμάτας.

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα στην συμβολή των οδών Χρ. Μαλαπάνη & Σπάρτης σε κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού

Με το παρόν έγγραφο μας, σας κάνουμε γνωστό ότι στις 8/10/2024 και ώρα 12:10 περίπου το ΙΟΥ-3797 ΙΧ Φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο στην συμβολή των οδών Χρήστου Μαλαπάνη & Σπάρτης στην Καλαμάτα προσέκρουσε σε κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού η οποία βρισκόταν εντός της νησίδας (στην οδό Σπάρτης εμπρός από την είσοδο του ανοιχτού θεάτρου) την οποία και κατέστρεψε. Μετά το ατύχημα το όχημα έφυγε χωρίς να ειδοποιήσει την τροχαία Καλαμάτας ούτε τον Δήμο Καλαμάτας, δεδομένου του γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις δημοτικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους ανήκουν στους Δήμους και αυτό είναι γνωστό τόσο σε επιχειρηματίες όσο και σε δημότες.

Σύμφωνα με καταγγελία παραβρισκόμενων και όπως προκύπτει και από την φώτο που επισυνάπτεται, στο όχημα ήταν φορτωμένες ξύλινες κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οι οποίες εξείχαν από την περίμετρο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το υπολογίσει και στρίβοντας από την οδό Χρ. Μαλαπάνη στην οδό Σπάρτης προς τον ποτάμι αυτές να προσκρούσουν ψιλά στην κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού η οποία βρισκόταν εντός της νησίδας, με αποτέλεσμα να την καταστρέψουν.

Η κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού, είναι σιδηροϊστός ύψους 8 μέτρων με διπλό βραχίονα η οποία χρήζει, μετά του συμβάντος αντικατάστασης, καθώς και τα δύο φωτιστικά σώματα βραχίονα οδοφωτισμού 90w LED που καταστράφηκαν.

Πιο κάτω περιγράφεται αναλυτικά το κόστος των υλικών ζημιών που προξένησε στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι τιμές προέρχονται από τις τιμές εμπορίου (Τ.Ε.) και από το ΑΤΗΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 3ο Τρίμηνο 2012.

Ανάλυση τιμών

1) Διακοπή λειτουργίας από το πίλαρ και τοποθέτηση ηλεκτρικής γέφυρας στα άκρα των αγωγών για λόγους ασφαλείας, (ηλεκτροπληξία) για την περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης του κυκλώματος.

Τεχνίτης 1h Χ 19,86 =19,86 € (ΑΤΗΕ)

2) Αποξήλωση τρακαρισμένου 8 μέτρου σιδηροΐστού με γερανό λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις με ανθρώπινο δυναμικό και επανατοποθέτηση του νέου ιστού. Ηλεκτρική σύνδεση στην θυρίδα του ιστού και δοκιμή στο υπάρχον δίκτυο. Στις ενέργειες καθαίρεσης και τοποθέτησης του σιδηροΐστού θα χρησιμοποιηθούν 2 εργαζόμενοι με διακριτικά και σήματα ,για την ρύθμιση της κυκλοφορίας ,(οδός με μεγάλη κίνηση)

α) Γερανός ΤΕ τιμή ενός τεμ 1Χ 200,00€+φπα 24%=248,00 €

β) Τεχνίτης 2h Χ 19,86€ = 39,72 €(ΑΤΗΕ)

γ) Βοηθός 2 h Χ16,85€=33,70 € (ΑΤΗΕ)

δ) Εργάτης 2 άτομα 4 h Χ 15,31 =61,24 € (ΑΤΗΕ)

3) Προμήθεια και μεταφορά ενός σιδηροΐστού τηλεσκοπικού 8 μέτρων ύψους, με διπλό βραχίονα πλήρως γαλβανισμένος τηλεσκοπικός βαμμένος με δύο στρώσεις με χρώμα ντούκο απόχρωσης μπορντό .Θα έχει προηγηθεί πέρασμα των γαλβανισμένων επιφανειών μίνιο ενδεικτικού τύπου ΑΝΤΕΧ ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Ο βραχίονας θα είναι διπλός με πρόβολο 0,5 m από κάθε πλευρά, υπό κλίση με το οδόστρωμα.

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ700,00 € +φπα =868,00 €

4) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση (με χρήση καλαθοφόρου οχήματος) δύο φωτιστικών σωμάτων 90 w LED.

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση (με χρήση καλαθοφόρου οχήματος) δύο φωτιστικών σωμάτων 90 w LED επί τόπου στο σημείο μετά την τοποθέτηση του νέου ιστού.

ΤΕ 2 τεμ Χ 300,00€ +φπα = 744,00 €

Εργασία τοποθέτησης με χρήση καλαθοφόρου οχήματος.

Τεχνίτης 1 h Χ 19,86 €=19,86 € (ΑΤΗΕ)

Βοηθός 1 h Χ 16,85 €=16,85 € (ΑΤΗΕ)

Τ. Ε. Όχημα καλαθοφόρο με χειριστή, ενοικιαζόμενο 1 Η Χ 50,00€+ φπα =50,00€ + 12€=62,00€

ΣΥΝΟΛΟ 2113,23 €

Με το παρόν παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένα:

1. στοιχεία του οχήματος και της εταιρίας που ανήκει,
2. φωτογραφία κατά την ώρα του συμβάν,

Ο Αντιδήμαρχος
Νέων έργων και Πολεοδομίας

Ανδρέας Ν. Καραγιάννης

Σύμφωνα με τηλεφωνικές καταγγελίες αυτόπτων μαρτύρων στην Υπηρεσία μας και φωτογραφία που σας επισυνάπτομε προκύπτει ότι το φορτηγό αυτοκίνητο που κατέστρεψε κολώνα φωτισμού στις 8/10/2024 στην συμβολή των οδών Χρήστου Μαλαπάνη & Σπάρτης έχει τα πιο κάτω στοιχεία :

Αριθμό Κυκλοφορίας : ΙΟΥ 3797 ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο.

Μάρκα οχήματος: Mercedes , χρώματος πορτοκαλί.

Ιδιοκτησία εταιρίας : ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. με λατινικούς χαρακτήρες S.CH.S. S.A.

Επωνυμία : SCHS Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία.

ΑΦΜ : 094231883

Νομική μορφή : ΑΕ

Διευθ. : Καλυψούς 8 , Χαλανδρίου/Αττικής

Αριθμός ΓΕΜΗ: 121936001000

Ημερομηνία σύστασης 05/09/1988

Ασφάλεια οχήματος όπως μας ενημέρωσε ο επικεφαλής του συνεργείου είναι η ERGO.

Στην Καλαμάτα την ημέρα του ατυχήματος επικοινωνήσαμε με τον άνθρωπό της εταιρίας ως επικεφαλή του συνεργείου κ. Μαυροειδή Γιάννη τηλ. 6977278734.

