@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
678a36e9877b1a1eecad5918
ΑΠ:3116
Υπογραφή: 21/01/25 11:39
Διανομή: 21/01/25 12:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κουλουμβάκος Παν
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360898

EMAIL : p.kouloumvakos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1/ 12 / 2024

Αρ.Πρωτ.

Προς:

1) Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας Τμήμα Δημοτικών Προσόδων.

2) Δημοτική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα

ΣΧΕΤ. : Με το υπ αριθμ πρωτ 2514/12/65 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της τροχαίας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό δελτίο της Τροχαίας σας κάνουμε γνωστό ότι στις 24/1/2024 και ώρα (δεν είναι ευδιάκριτη στο ακριβές αντίγραφο της τροχαίας) συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα στο κόμβο φωτεινής σηματοδότησης Κρήτης-Αύρας στην Καλαμάτα.

Από την πρόσκρουση των οχημάτων προέκυψε η σύγκρουση του ενός οχήματος σε ιστό φωτεινής σηματοδότησης με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο φωτιστικά σώματα σηματοδότησης (ενός πεζού και ενός αλάρμ).Επίσης καταστράφηκε και ένας μεταλλικός ιστός ονοματοθεσίας. Τα πλήρη στοιχεία των οχημάτων και οδηγών αναφέρονται στο ακριβές αντίγραφο ατυχημάτων της τροχαίας Καλαμάτας που επισυνάπτομε.

Η εργασίες που απαιτείται να γίνουν για άρση επικινδυνότητας και στην συνέχεια αποκατάσταση της εγκατάστασης είναι:

α)Άμεση μετάβαση τεχνικού επιτόπου στο σημείο του ατυχήματος με σκοπό την άρση επικινδυνότητας λόγο πιθανότητας ηλεκτροπληξίας σε διερχόμενους πεζούς (κομμένα ρευματοφόρα καλώδια ή φθαρμένα από την πρόσκρουση).

β) Ενέργειες με σκοπό την προστασία της συσκευής σηματοδότησης(κομπιούτερ) από πιθανόν βραχυκύκλωμα λόγω κομμένων καλωδίων στην εγκατάσταση.

γ) Ταχτοποίηση στο χώρο των υλικών που καταστράφηκαν έτσι ώστε να συνεχιστεί με ασφάλεια η κίνηση των οχημάτων και πεζών στον κόμβο.

δ) Προμήθεια και τοποθέτηση των σπασμένων σωμάτων σηματοδότησης πεζού και αλάρμ.

ε) Προμήθεια και τοποθέτηση ενός μεταλλικού ιστού ονοματοθεσίας.(οι δύο ταμπέλες της ονοματοθεσίας που είχε θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες).

Πιο κάτω περιγράφεται αναλυτικά το κόστος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δήμου .

Οι τιμές προέρχονται από τις τιμές εμπορίου (Τ.Ε.) και από το

ΑΤΗΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 3ο Τρίμηνο 2012

Ανάλυση τιμών

1) Μετάβαση τεχνίτη στο σημείο για την διακοπή λειτουργίας από το πίλαρ ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης και τοποθέτηση ηλεκτρικής γέφυρας στα άκρα των αγωγών για λόγους ασφαλείας, (ηλεκτροπληξία) για την περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης του κυκλώματος. Επίσης απενεργοποίηση της συσκευής σηματοδότησης και έλεγχος των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων της για τυχόν καταστροφής τους. Επίσης ταχτοποίηση και περισυλλογή των προϊόντων της σύγκρουσης έτσι ώστε να συνεχιστή με ασφάλεια η κίνηση των οχημάτων και πεζών στον κόμβο.

Τεχνίτης 2h X 19,86 € =39,72 € (ΑΤΗΕ)

2) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σώματος φωτεινής σηματοδότησης Πεζών.

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σώματος φωτεινής σηματοδότησης πεζών Φ200 LED συμπεριλαμβανομένων των διαφραγμάτων σε υπάρχον ιστό.

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ350,00 € +φπα =434,00 €

Εργασία: α) Τεχνίτης 1 άτομο 0,5 h X 19,86€ =9,93€(ΑΤΗΕ)

β) Βοηθός 1 άτομο 0,5 h X 16,85€=8,42 € (ΑΤΗΕ)

Άθροισμα:452,35€

3) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σώματος φωτεινής σηματοδότησης αλαρμ.

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σώματος φωτεινής σηματοδότησης αλάρμ δύο επιπέδων Φ200 LED συμπεριλαμβανομένων των διαφραγμάτων σε υπάρχον ιστό.

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ350,00 € +φπα =434,00 €

Εργασία: α) Τεχνίτης 1 άτομα 0,5 h X 19,86€ =9,93€(ΑΤΗΕ)

β) Βοηθός 1 άτομο 0,5 h X 16,85€=8,42 € (ΑΤΗΕ)

Άθροισμα:452,35€

4) Εργασία επαναλειτουργίας του κόμβο από ειδικευμένο τεχνίτη και δοκιμές λειτουργίας .

Τεχνίτης 1 h X 19,86 €=19,86 € (ΑΤΗΕ)

5)Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός νέου ιστού ονοματοθεσίας 4 μέτρων.

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός νέου ιστού ονοματοθεσίας 4 μέτρων γαλβανισμένου, επιτόπου στο κόμβο και επανεγκατάσταση των πινακίδων της ονοματοθεσίας επάνω σε αυτόν.

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ30,00€ +φπα =37,20 €

Εργασία :

α) Τεχνίτης 1 άτομα 1h X 19,86€ =19,86 €(ΑΤΗΕ)

β)Βοηθός 1 άτομο 1 h X 16,85€=16,85 € (ΑΤΗΕ)

Άθροισμα:73,91€

ΣΥΝΟΛΟ: 1038,19 €

Σας επισυνάπτομε το ακριβές δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Συνημμένο

α) Το υπ αριθμ 2514/12/65 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της Τροχαίας Καλαμάτας

Ο Αντιδήμαρχος
Νέων έργων και Πολεοδομίας

Ανδρέας Ν.
Καραγιάννης