@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6889dc0d9f068df76b3632ca
ΑΠ:41784
Υπογραφή: 30/07/25 14:03
Διανομή: 31/07/25 11:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κουλουμβάκος Παν
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360898

EMAIL : p.kouloumvakos@kalamata.gr

Προς: α) Δ/νση Οικονομικών
Δήμου Καλαμάτας
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

β) Δημοτική Επιτροπή
Καλαμάτας

Κοιν.: Τροχαία Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα που έγινε πλησίον κόμβου (Ζαφείρη) στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.

Σχετ. Με τον υπ' αρ. πρ. 40479/25.7.2025 έγγραφο της τροχαίας Καλαμάτας.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας κάνουμε γνωστό ότι στις 27/04/2025 και ώρα 05:41 περίπου το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό πινακίδας ΒΚΡ 7691, κινούμενο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, προσέκρουσε σε κολώνα προειδοποιητικών σηματοδοτών της εγκατάστασης του κόμβου φωτεινής σηματοδότησης Ασπροχώματος (θέση Ζαφείρη).

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της τροχαίας Καλαμάτας, κινούταν επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με κατεύθυνση από δύση προς ανατολή, εξετράπη δεξιά της πορείας του και προσέκρουσε σε ιστό φωτεινού σηματοδότη.

Από την σύγκρουση καταστράφηκαν τα φωτιστικά σώματα των προειδοποιητικών σηματοδοτών (ALARM), ένα χαμηλό και ένα αναρτημένο.

Πιο κάτω περιγράφεται αναλυτικά το κόστος των υλικών ζημιών που προκλήθηκε στην εγκατάσταση του Δήμου. Οι τιμές προέρχονται από τις τιμές εμπορίου (Τ.Ε.) και από το ΑΤΗΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 3ο Τρίμηνο 2012.

Ανάλυση τιμών

1) Διακοπή λειτουργίας από το πίλαρ (συσκευή σηματοδότησης) και τοποθέτηση ηλεκτρικής γέφυρας στα άκρα των αγωγών για λόγους ασφαλείας (ηλεκτροπληξία) για την περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης του κυκλώματος.

Τεχνίτης 1h X 19,86 =19,86 € (ΑΤΗΕ)

2) Αποξήλωση των κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος (όσον αφορά το αναρτώμενο), λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις με ανθρώπινο δυναμικό για δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και ταχύτητα των οχημάτων. Επανατοποθέτηση των νέων σωμάτων σηματοδοτών ALARM αντίστοιχα (κάτω και αναρτώμενο). Ηλεκτρική σύνδεση στην θυρίδα του ιστού και δοκιμή στο υπάρχον δίκτυο. Στις ενέργειες καθαίρεσης και τοποθέτησης των σωμάτων σηματοδότησης θα χρησιμοποιηθούν 2 εργαζόμενοι με διακριτικά και σήματα εκτός των ηλεκτροτεχνιτών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας για αποφυγή ατυχήματος (οδός με μεγάλη κίνηση).

α) Καλαθοφόρο όχημα (με χειριστή)

ΤΕ τιμή ενός τεμ 1hX 100,00€+φπα 24%=124,00 €

β) Τεχνίτης: 2τεχν.X 2h X 19,86€ = 79,44 €(ΑΤΗΕ)

γ) Εργάτης 2 άτομα X 2 h X 15,31 =61,24 € (ΑΤΗΕ)

3) Προμήθεια και μεταφορά δύο φωτιστικών σωμάτων Αλαρμ 2π,φ200 LED 42 V.

Προμήθεια και μεταφορά δύο φωτιστικών σωμάτων Αλαρμ 2π,φ200 LED 42 V.

Τ.Ε. τιμή 2 τεμ. X 305,00 € +φπα =610,00€ +146,40€=756.40 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.040,94 €

Με το παρόν παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘ/ΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. Δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών υπ' αριθμ. 2514/12/298.