@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6989acf74f25d253f981fab7
ΑΠ:7151
Υπογραφή: 12/02/26 17:04
Διανομή: 13/02/26 12:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κουλουμβάκος Παν
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360898
FAX : 2721260708
EMAIL : p.kouloumvakos@kalamata.gr

Προς: Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Δ/νση Οικονομικών
Δήμου Καλαμάτας
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα στην εγκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου Αρτέμιδος & Ηρώων Πολυτεχνείου.

ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ 2514/12/32 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της τροχαίας Καλαμάτας [αριθμό πρωτοκόλλου 4153/ 27/.1.2026]

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό δελτίο της Τροχαίας σας κάνουμε γνωστό ότι στις 18/01/2026 και ώρα 19:23 το υπ΄αριθμ ΚΜΧ-7717 ΙΧΕ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ιστό εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου σηματοδότησης στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Ηρώων Πολυτεχνείου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να καταστραφεί ο μεταλλικός ιστός 4m (σηματοδότη πεζού) και επίσης να καταστραφεί και το σώμα του σηματοδότη (πεζός) που υπήρχε προσαρμοσμένος επάνω του.

Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν είναι :

1) Άμεση μετάβαση τεχνικού επιτόπου στο σημείο του ατυχήματος με σκοπό την άρση επικινδυνότητας, λόγω πιθανότητας ηλεκτροπληξίας σε διερχόμενους πεζούς (κομμένα ρευματοφόρα καλώδια ή φθαρμένα από την πρόσκρουση).

2) Ενέργειες με σκοπό την προστασία της συσκευής σηματοδότησης(κομπιούτερ) από πιθανόν βραχυκύκλωμα λόγω κομμένων καλωδίων στην εγκατάσταση.

3) Τακτοποίηση στο χώρο των υλικών που καταστράφηκαν έτσι ώστε να συνεχιστεί με ασφάλεια η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο.

4) Πρόχειρη επισκευή του ιστού των σηματοδοτών που προσκρούστηκε και παραμορφώθηκε και τοποθέτησή του στο σημείο προσωρινά, έτσι ώστε να λειτουργήσει

άμεσα ο κόμβος σηματοδότησης, έως ότου να γίνει προμήθεια νέου ιστού όπως απαιτείται.

5) Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σηματοδότη (πεζός Φ 200 LED).

Πιο κάτω περιγράφεται αναλυτικά το κόστος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Οι τιμές προέρχονται από τις τιμές εμπορίου (Τ.Ε.) και από το ΑΤΗΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 3ο Τρίμηνο 2012

Ανάλυση τιμών

1) Μετάβαση τεχνίτη στο σημείο για την διακοπή λειτουργίας από το πίλαρ ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης και τοποθέτηση ηλεκτρικής γέφυρας στα άκρα των αγωγών για λόγους ασφαλείας, (ηλεκτροπληξία) για την περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης του κυκλώματος. Επίσης, απενεργοποίηση της συσκευής σηματοδότησης και έλεγχος των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων της για τυχόν καταστροφής τους. Επίσης τακτοποίηση και περισυλλογή των προϊόντων της σύγκρουσης έτσι ώστε να συνεχιστεί με ασφάλεια η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο χωρίς λειτουργία σηματοδοτών.

Τεχνίτης 1.5h Χ 19,86 € =29,79€ (ΑΤΗΕ)

2) Αποξήλωση τρακαρισμένου σιδηροϊστού σηματοδότησης, μεταφορά στα συνεργεία του Δήμου για την πρόχειρη επισκευή του και τέλος επανατοποθέτησή του στο σημείο, έτσι ώστε να λειτουργήσει άμεσα ο κόμβος σηματοδότησης έως ότου να γίνει προμήθεια νέου ιστού όπως απαιτείται.

α) Τεχνίτης 2 άτομα 6h Χ 19,86€ =119,16 €(ΑΤΗΕ)

β)Βοηθός 1 άτομο 3 h Χ 16,85€=50,55 € (ΑΤΗΕ)

γ) Εργάτης 1 άτομο 3 h Χ 15,31 =45,93 € (ΑΤΗΕ)

Άθροισμα:215,64€

3) Προμήθεια και μεταφορά ενός σιδηροϊστού 4 μέτρων ύψους για φωτεινούς σηματοδότες πλήρως γαλβανισμένου και βαμμένου .

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ150,00 € +φπα =186,00 €

4) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σώματος φωτεινού σηματοδότη πεζών LED 2 Χ Φ200 συμπεριλαμβανομένων των διαφραγμάτων ίδιου τύπου με την υπάρχουσα εγκατάσταση.

ΤΕ τεμ1 Χ 310,00€ +φπα = 384,40 €

Εργασία τοποθέτησης.

Τεχνίτης 1 h Χ 19,86 €=19,86 € (ΑΤΗΕ)

Βοηθός 1 h Χ 16,85 €=16,85 € (ΑΤΗΕ)

Άθροισμα :421,11€

5) Εργασία επαναλειτουργίας του κόμβο από δύο ειδικευμένους τεχνίτες (της εταιρίας που ανήκει η συσκευή) οι οποίοι μετέβησαν από την πόλη της Αθήνας στην Καλαμάτα για να γίνει έλεγχος και δοκιμές λειτουργίας της εγκατάστασης.

Επίσης έξοδα μετάβασης στην πόλη της Καλαμάτας των δύο τεχνιτών από την πόλη της Αθήνας με ιδιωτικό αυτοκίνητο (καύσιμα-διόδια-φθορές).

ΤΕ τιμή ενός 1τεμ Χ 520,00 €=520,00 € (ΑΤΗΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 1.372,54€

Σας επισυνάπτομε το ακριβές δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Εισηγητής	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων	Η ΔΙΕΥΘ/ΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κουλουμβάκος Παναγιώτης Ηλεκτρ. Μηχ. Τ.Ε.	Παπουτσής Κώστας Πολιτικός Μηχ.	Αναστασία Κυριακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένο:

Το υπ’ αριθμ 2514/12/32 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της Τροχαίας Καλαμάτας