@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6989ab334f25d253f981350b
ΑΠ:7152
Υπογραφή: 12/02/26 16:53
Διανομή: 13/02/26 12:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κουλουμβάκος Παν
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360898

EMAIL : p.kouloumvakos@kalamata.gr

Προς:
Δ/νση Οικονομικών
Δήμου Καλαμάτας
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων.

Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα στην συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Γ. Μπράμη σε κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού.

Σχετ. Το ακριβές αντίγραφο του δελτίου οδικού ατυχήματος υλικών ζημιών με αριθμ. 2514/12/48 και αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου 4491/28.1.2026.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας κάνουμε γνωστό ότι στις 26/01/2026 και ώρα 20:05μ.μ., το ΚΜΗ-2928 ΙΧΕ αυτοκίνητο, κινούμενο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, προσέκρουσε σε κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού, η οποία βρισκόταν εντός της νησίδας και την οποία κατέστρεψε.

Η κολώνα του Δημοτικού Φωτισμού, είναι σιδηροϊστός ύψους 8 μέτρων με διπλό βραχίονα, η οποία χρήζει, μετά του συμβάντος αντικατάστασης, καθώς και τα δύο φωτιστικά σώματα βραχίονα οδοφωτισμού 150w μεταλλικών αλογονιδίων, που καταστράφηκαν. Ομοίως επειδή καταστράφηκε και η βάση του σιδηροϊστού, χρήζει ανακατασκευής.

Πιο κάτω περιγράφεται αναλυτικά το κόστος των υλικών ζημιών, που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι τιμές προέρχονται από τις τιμές εμπορίου (Τ.Ε.) και από το ΑΤΗΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 3ο Τρίμηνο 2012.

Ανάλυση τιμών

1) Διακοπή λειτουργίας από το πίλαρ και τοποθέτηση ηλεκτρικής γέφυρας στα άκρα

των αγωγών για λόγους ασφαλείας, (ηλεκτροπληξία) για την περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης του κυκλώματος.

Τεχνίτης 1h Χ 19,86 =19,86 € (ΑΤΗΕ)

2) Αποξήλωση κτυπημένου 8m σιδηροϊστού με γερανό λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις με ανθρώπινο δυναμικό και επανατοποθέτηση του νέου ιστού. Ηλεκτρική σύνδεση στην θυρίδα του ιστού και δοκιμή στο υπάρχον δίκτυο. Στις ενέργειες καθαίρεσης και τοποθέτησης του σιδηροϊστού θα χρησιμοποιηθούν 2 εργαζόμενοι με διακριτικά και σήματα, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας (οδός με μεγάλη κίνηση).

α) Γερανός ΤΕ τιμή ενός τεμ 1Χ 150,00€+φπα 24%=186,00 €

β) Τεχνίτης 2h Χ 19,86€ = 39,72 €(ΑΤΗΕ)

γ) Βοηθός 2 h Χ16,85€=33,70 € (ΑΤΗΕ)

δ) Εργάτης 2 άτομα 4 h Χ 15,31 =61,24 € (ΑΤΗΕ)

3) Προμήθεια και μεταφορά ενός σιδηροϊστού τηλεσκοπικού 8 μέτρων ύψους, με διπλό βραχίονα πλήρως γαλβανισμένος τηλεσκοπικός . Ο βραχίονας θα είναι διπλός με πρόβολο 1 m από κάθε πλευρά.

Τ.Ε. τιμή ενός τεμ 1Χ500,00 € +φπα =620,00 €

4) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση (με χρήση καλαθοφόρου οχήματος) δύο φωτιστικών σωμάτων 150 w μεταλλικών αλογονιδίων επί τόπου στο σημείο μετά την τοποθέτηση του νέου ιστού.

ΤΕ 2 τεμ Χ 250,00€ +φπα = 620,00 €

Εργασία τοποθέτησης με χρήση καλαθοφόρου οχήματος.

Τεχνίτης 1 h Χ 19,86 €=19,86 € (ΑΤΗΕ)

Βοηθός 1 h Χ 16,85 €=16,85 € (ΑΤΗΕ)

Τ. Ε. Όχημα καλαθοφόρο με χειριστή, ενοικιαζόμενο 1Η Χ 50,00€+ φπα =50,00€ + 12€=62,00€

5) Κατασκευή βάσης σιδηροϊστού 8m.

Εκσκαφή κατεστραμμένης βάσης σιδηροϊστού από μπετό για ιστού 8 m με χρήση αεροσυμπιεστή ή με μηχάνημα jcb με σφύρα. Φόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, ταχτοποίηση υπογείου καλωδίου και σωληνώσεως. Κατασκευή βάσης από άοπλο μπετό Β160 0,80mX0,80mX0,80m η οποία θα περιλαμβάνει αγκυρόβιδα τετράγωνης διάταξης (30X30) από ντίζες με παξιμάδια πλήρως γαλβανισμένα, διατομής 1”. Στην κοστολόγηση περιλαμβάνεται και ένας εργάτης που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγο μεγάλου φόρτου της κίνησης.

Βάση σιδηροϊστού (στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των οχημάτων φορτηγό- jcb με σφύρα, μπετό, βάση τετράγωνης διάταξης από γαλβανισμένη ντίζα) ΤΕ τιμή ενός τεμαχίου 1τεμ X 400,00€=400,00€

Τεχνίτης 4 h X 19,86 €=79,44 € (ΑΤΗΕ)

Βοηθός 4 h X 16,85 €=67,40 €(ΑΤΗΕ)

Χειριστής 4 h X 21,11€=84,44 € (ΑΤΗΕ)

Εργάτης 2 άτομα : 2 X4 h X 15,31 =122,48 € (ΑΤΗΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 2.432,99 €

Με το παρόν παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο υπεύθυνος του συνεργείου Δημοτικού Φωτισμού	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων	Η ΔΙΕΥΘ/ΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κουλουμβάκος Παναγιώτης Ηλεκτρ. Μηχ. Τ.Ε.	Παπουτσής Κώστας Πολιτικός Μηχ.	Αναστασία Κυριακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

Το υπ’ αρ.2514/12/48 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της Τροχαίας Καλαμάτας