ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καλαμάτα 16. / 04../ 2019
Αρ. Πρωτ. :

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ΟΥ Α.Π.Ε) & ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ».

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΣΑΤΑ
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 24.800,00 €
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**:24.800,00 € με Φ.Π.Α 24%
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:** 1658/2018, 480/2019
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ**: 26/11/2018
6. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**: 46938/14-12-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: «ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
8. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** ΕΞΗΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (60)

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

1. Σας υποβάλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),.& το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ**» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,47 € χωρίς ΦΠΑ

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. και είναι ισόποση σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης

Γ) Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε., οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε αυξομειώσεις ποσοτήτων και στην ανάγκη σύνταξης νέων τιμών των εργασιών που προέκυψαν κατά την έναρξη των εργασιών και που ήταν αδύνατο να προβλεφτούν κατά το στάδιο της μελέτης του έργου.

Η ανάγκη χορήγησης παράτασης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο χρόνο που χρειάζεται για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και στις απαγορευτικές για χωματουργικές εργασίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, όπως αναφέρει ο ανάδοχος στην από 16/04/2019 αίτησή του .

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση, του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
2. Τη χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου έως 30/06/2019, σύμφωνα με :

Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
Γ) το άρθρο 4 του Ν.3418/06
Δ) Το άρθρο 8 του Ν.1418/84
όπως αυτά ισχύουν σήμερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ,
…./…../2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ,
16./4../2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ/Υ

Συν/να : 1. 1ος Α.Π.Ε.
2.Τεχνική Έκθεση 1ΟΥ Α.Π.Ε
3.Προμέτρηση 1ου ΑΠΕ
4. Ανάλυση νέων τιμών
5. Αίτηση παράτασης
6. 1ο ΠΚΤΝΜΕ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **«ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχει συνταχθεί από το Δήμο Καλαμάτας- τμήμα μελετών η υπ' αριθ. 97/2018 μελέτη με προϋπολογισμό δαπάνης 24.800,00 € με ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ»
Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά από ηλεκτρονική κλήρωση ο **«ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»**.
Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου για ποσό 24.800,00 € με ΦΠΑ, υπογράφτηκε στις 01/03/2019.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό «ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ» της πόλης της Καλαμάτας σε τμήμα αδιαμόρφωτου επικλινούς χώρου, δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 880 νότια της οδού Γιάννη Ρίτσου.

Β.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Περιλαμβάνει πέντε (5) κεφάλαια εργασιών για την κατασκευή του έργου. Το σύνολο είναι 24.800,00 € και αναλύεται ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με δαπάνη	**2778,11**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με δαπάνη	**5397,92**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ με δαπάνη	**1806,98**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με δαπάνη	**5731,03**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με δαπάνη	**1677,25**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	**2608,69**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	**0,02**
Φ.Π.Α. 24%	**4800,00**

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Λήξη: 29/04/2019 με αίτηση για παράταση έως 30/05/2019

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ισόποσος ως προς το ποσό σύμβασης με διαφοροποιήσεις δαπάνης ανά κεφάλαιο και κατηγορία:
Ήτοι :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με δαπάνη	**2998,11**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με δαπάνη	**5397,92**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ με δαπάνη	**3616,30**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με δαπάνη	**5731,03**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με δαπάνη	**2255,15**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	**1,47**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	**0,02**
Φ.Π.Α. 24%	**4800,00**

Ε. ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, σε σχέση με την μελέτη του έργου, φαίνονται στον συνημμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου μετά από ακριβέστερη επιμέτρηση κατά την έναρξη των εργασιών.
Αφορούν ακόμα νέες εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν για την ομαλή εξέλιξη του έργου χωρίς να ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης.
Οι νέες τιμές οφείλονται στην ανάγκη εκρίζωσης δένδρων που προϋπήρχαν στο χώρο, για να καταστεί εφικτή η κατασκευή του γηπέδου, στην ανάγκη τοποθέτησης γεωυφάσματος για να καταστεί εφικτή η θεμελίωση του γηπέδου καθώς και στην ανάγκη περίφραξης του γηπέδου, μετά την κατασκευή του.
Η επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη καλύπτεται με απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων.

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη παραμένει ισόποση της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Καλαμάτα 14..../04/2019
Ο επιβλέπων

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:"Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Φραγκοπήγαδο"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ	Α.Τ.	κωδ. Αρθρου.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	001	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	0,50	34,00	17,00		0,50	34,00	17,00		0,00	0,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	002	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	331,20	6,70	2219,04		331,20	6,70	2219,04		0,00	0,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	003	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	33,60	10,00	336,00		33,60	10,00	336,00		0,00	0,00
4	Προσαύξηση τιμής για τη διαχείρηση-ανακύκλωση αδρανών αποβλήτων εκσκαφων	ton	004	ΟΙΚ Ν10.07.01	ΟΙΚ 1136	99,23	2,00	198,46		99,23	2,00	198,46		0,00	0,00
5	Προσαύξηση τιμής για τη διαχείρηση-ανακύκλωση αδρανών αποβλήτων κατεδαφίσεων	ton	005	ΟΙΚ Ν10.7.1.4	ΟΙΚ 1136	1,17	6,50	7,61		1,17	6,50	7,61		0,00	0,00
7	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	τεμ	Ν.Τ.1	ΠΡΣΝ Ζ2.1	ΠΡΣ 5354	0,00	40,00	0,00		1,00	40,00	40,00		40,00	
6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ	Ν.Τ.2	ΠΡΣΝ Ζ2.2	ΠΡΣ 5354	0,00	60,00	0,00		3,00	60,00	180,00		180,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ							**2778,11**	**2778,11**			**2998,11**	**2998,11**	**220,00**	**0,00**
	2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	006	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	35,98	104,00	3741,92		35,98	104,00	3741,92		0,00	0,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	kg	007	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	1440,00	1,15	1656,00		1440,00	1,15	1656,00		0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :							**5397,92**	**8176,03**			**5397,92**	**8396,03**	**0,00**	**0,00**
	3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ														
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	008	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	60,80	14,86	903,49		80,00	14,86	1188,80		285,31	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	009	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	60,80	14,86	903,49		65,00	14,86	965,90		62,41	
	Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2	M2	ΝΤ3	ΟΔΟ Β-64.4.1		0,00	2,40	0,00		609,00	2,40	1461,60		1461,60	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :							**1806,93**	**9983,01**			**3616,30**	**12012,33**	**1809,32**	**0,00**
	4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ														
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	010	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	608,00	1,20	729,60		608,00	1,20	729,60		0,00	0,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	011	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	11,00	0,45	4,95		11,00	0,45	4,95		0,00	0,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	012	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	0,50	82,55	41,28		0,50	82,55	41,28		0,00	0,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	013	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	608,00	8,15	4955,20		608,00	8,15	4955,20		0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :							**5731,03**	**15714,04**			**5731,03**	**17743,36**	**0,00**	**0,00**
	5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ														
1	Εκσκαφή χάνδακα 0,17*0,50 εκατοστά για την τοποθέτηση σωληνώσεων ηλεκτροφωτισμού. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες.	m3	014	ΑΤΗΕ Ν9302.1Α	ΗΛΜ 10	9,35	15,00	140,25		9,35	15,00	140,25		0,00	0,00
2	Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχ'ωματος πολυαιθυλενίου Φ110	m	015	ΑΤΗΕ Ν9315.1Α	ΗΛΜ 8	110,00	6,00	660,00		70,00	6,00	420,00		0,00	240,00
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	m	016	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΜ 45	110,00	6,70	737,00		70,00	6,70	469,00		0,00	268,00
4	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40*40	ΤΕΜ	017	ΑΤΗΕ Ν9307.2Β	ΟΔΟ 2548	2,00	70,00	140,00		2,00	70,00	140,00		0,00	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ	Α.Τ.	κωδ. Αρθρου.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π. Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	μμ	Ν.Τ.4	ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	0,00	12,30	0,00		62,00	12,30	762,60		762,60	
6	Κυγκλιδώματα σιδηρά-Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	Μ2	Ν.Τ.5	ΟΙΚ 64.48	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48	0,00	3,05	0,00		106,00	3,05	323,30		323,30	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :							**1677,25**	**17391,29**			**2255,15**	**19998,51**	**1085,90**	**508,00**
	ΣΥΝΟΛΟ								**17391,29**				**19998,51**	3115,22	508,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								**2608,69**				**1,47**	0,00	**2607,22**
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ								**0,02**				**0,02**		
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								0,00				0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								**20000,00**				**20000,00**	3115,22	3115,22
	ΦΠΑ 24%								4800,00				4800,00	747,65	747,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ								**24800,00**				**24800,00**	**3862,87**	**3862,87**
										ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 /04/2018

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / 04/2019

Ο

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 / 04 / 2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος
Αρχ/νας Μηχ/κός

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:"Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Φραγκοπήγαδο"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1ου ΑΠΕ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ	Α.Τ.	κωδ. Αρθρου.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	Ποσότητες 1ου ΑΠΕ
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	001	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	0,50
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	002	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	331,20
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	003	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	33,60
4	Προσαύξηση τιμής για τη διαχείρηση-ανακύκλωση αδρανών αποβλήτων εκσκαφων	ton	004	ΟΙΚ Ν10.07.01	ΟΙΚ 1136	99,23
5	Προσαύξηση τιμής για τη διαχείρηση-ανακύκλωση αδρανών αποβλήτων κατεδαφίσεων	ton	005	ΟΙΚ Ν10.7.1.4	ΟΙΚ 1136	1,17
7	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	τεμ	Ν.Τ.1	ΠΡΣΝ Ζ2.1	ΠΡΣ 5354	1,00
6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ	Ν.Τ.2	ΠΡΣΝ Ζ2.2	ΠΡΣ 5354	3,00
	2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	006	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	35,98
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	007	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	1440,00
	3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	008	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	80,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	009	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	65,00
	Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2	m2	ΝΤ3	ΟΔΟ Β-64.4.1	ΟΙΚ-7914	609,00
	4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	010	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	608,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	011	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	11,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	012	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	0,50
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	013	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	608,00
	5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Εκσκαφή χάνδακα 0,17*0,50 εκατοστά για την τοποθέτηση σωληνώσεων ηλεκτροφωτισμού. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες.	m3	014	ΑΤΗΕ Ν9302.1Α	ΗΛΜ 10	9,35
2	Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχ'ωματος πολυαιθυλενίου Φ110	m	015	ΑΤΗΕ Ν9315.1Α	ΗΛΜ 8	70,00
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	m	016	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΜ 45	70,00
4	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40*40	τεμ	017	ΑΤΗΕ Ν9307.2Β	ΟΔΟ 2548	2,00
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	μμ	Ν.Τ.4	ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	62,00
6	Κυγκλιδώματα σιδηρά-Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	m2	Ν.Τ.5	ΟΙΚ 64.48	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48	106,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ /04/2019

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 / 4 / 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Παναγιώτης Δημ. Νδοσπουλος
Αρχ/νας Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ

1ο πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ)

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 16../.4./2019, ο Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 46938/26-11-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας καθώς και το φάκελο του έργου γενικά.
3. Την από 01/03/2019 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας και της «ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που αφορά την κατασκευή του έργου του Δήμου Καλαμάτας.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
5. Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Τιμών και
6. Το Πρακτικό της Τιμαριθμικής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του 4ου Τριμήνου του 2018 στο οποίο κληρώθηκε το έργο

προβήκαμε

Παρουσία του Βελαώρα Σπύρου, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ(24%) και υπόκεινται στην έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας και στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνουν ενσωματωμένη την εφαρμογή του συντελεστή « σ »

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ1 **ΠΡΣΝ Ζ2.1**
Κωδ. Αναθ.: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
Τιμή ενός ΤΕΜ.: 40,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ2 **ΠΡΣΝ Ζ2.2**
Κωδ. Αναθ.: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
Τιμή ενός ΤΕΜ. 60,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ3	**ΟΔΟ Β-64.4.1**
Κωδ. Αναθ.	ΟΙΚ-7914

Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2
Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου: 2,40 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ4	**ΟΙΚ 64.26.03**
Κωδ. Αναθ.	ΟΙΚ 6428

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"
Τιμή ενός μέτρου μήκους: 12,30 € ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ5	**ΟΙΚ 64.48**
Κωδ. Αναθ.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48

Κυγκλιδώματα σιδηρά-Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου: 3,05 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16../04/2019

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16../.4./2019

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Δημήτρης Νικολόπουλος
Αρχ/νας Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ι Μ Ω Ν
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ)

Ν.Τ. 1 (ΠΡΣΝ Ζ2.1) Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354)

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 40,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Ν.Τ. 2 (ΠΡΣΝ Ζ2.2) Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354)

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 60,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Ν.Τ. 3 (ΟΔΟ Β-64.4.1) Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για την διαμόρφωση, σύμφωνα με την μελέτη, του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων στοιχείων και των φορέων (επιπέδων και καμπύλων) των σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C), εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319 και ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm κατά ΕΝ ISO 12956.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές του
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις
- η προσέγγιση και η ελεύθερη τοποθέτησή του ή η ανάρτησή του από την στέψη των κατακορύφων στοιχείων
- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή τους
- οι διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2): 2,40 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Ν.Τ. 4 (ΟΙΚ 64.26.03) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2" (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6428)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 12,30 € ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Ν.Τ. 5 (ΟΙΚ 64.48) Κυγκλιδώματα σιδηρά-Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48)

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2): 3,05 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 16/04/2019	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 / /2019	ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 16/.../9/19
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,
		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ/Υ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

15429/16-04-19

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ
ΕΚΑΒΗΣ 38, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ: 211-4070569
E-mail: svelaoras7@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡ: Ν.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο υπογραφόμενος Σπύρος Βελαώρας νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ανάδοχος του έργου:
«Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Φραγκοπήγαδο»

ΑΙΤΟΥΜΑΙ :

την χρονική παράταση εκτέλεσης των εργασιών για τους κάτωθι βασικούς λόγους:

1. Έχει υποβληθεί σχέδιο ΑΠΕ με τις ποσότητες που πρέπει να εκτελέσουμε καθώς και 5 νέες τιμές που προέκυψαν και πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία σας.

2. Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για χωματουργικές εργασίες στην περιοχή (συνεχείς βροχές με αποτέλεσμα ο χώρος να είναι μη προσβάσιμος). Ο καιρός με βάση τις προγνώσεις της ΕΜΥ θα συνεχίσει με τα ίδια φαινόμενα μέχρι και το Πασχα.

Μετά τα παραπάνω ζητούμε την χρονική παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-05-2019 ώστε να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ .

Για τους παραπάνω βάσιμους και αληθινούς λόγους παρακαλώ όπως εγκρίνετε την αίτηση της εταιρείας μας για να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο χωρίς προβλήματα που θα δημιουργηθούν και λόγω της χρονικής πίεσης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/04/2019

Σπύρος Βελαώρας