ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ
☎ : 2721361763
FAX : 27210 95851
Ταχ. Διεύθυνση Αθηνών 99
Καλαμάτα • 241 00

Καλαμάτα 01 / 12 / 2017
Αρ. Πρωτ. :

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ΟΥ Α.Π.Ε) & 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

ΕΡΓΟ : «Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας».
Κ.Α. 30.7331.44 CPV: 45453000-7

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δ.Π.
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 24.800,00 €
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** Αποφ.αρ.288/14 Δ.Σ.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ**: 04/10/2017
6. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**: Αποφ. αρ. 48509/23.10.2017 ΑΠ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε. (ΜΕΕΠ 29654)
8. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:**
   Σαράντα πέντε ημέρες (45): Λήξη στις 14-12-2017

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

1. Σας υποβάλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «**Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας**» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0,11 € χωρίς ΦΠΑ

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο 20.000,00 € είναι ισόποση σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ

Γ) Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το σύνολο του έργου, οφείλεται στην τακτοποίηση των ποσοτήτων μετά από ακριβέστερη επιμέτρηση μετά την έναρξη των εργασιών στο έργο, καθώς και στην ανάγκη δημιουργία μιας θέσης wc στο ιατρείο της Δ. Ε Θουρίας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ιατρού και των ανθρώπων που εξετάζει.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση, του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.του έργου, σύμφωνα με :
Α) το άρθρο 156 του Ν.4412/2016

όπως αυτά ισχύουν σήμερα

Καλαμάτα ...../.... /2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Θεωρήθηκε
Καλαμάτα ..../ .... /2017
Ο Διευθυντής Τ.Υ

02 ΝΟΕ. 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1. 1ος Α.Π.Ε.
2.Τεχνική Έκθεση 1ΟΥ Α.Π.Ε
3.Προμέτρηση 1ου ΑΠΕ
4. 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

ή 1ο ΠΚΤΝΜΕ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχει συνταχθεί από το Δήμο Καλαμάτας- τμήμα μελετών η υπ' αριθ. 98/2017 μελέτη με προϋπολογισμό δαπάνης 24.800,00 € με ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου:

«Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας»

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το 118 του Ν4412/16 η Εταιρεία: GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου για ποσό 24.800,00 € με ΦΠΑ, υπογράφτηκε στις 30/10/2017.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει στοχευμένες επεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια στη Δ.Ε. Καλαμάτας και ειδικότερα στα πρώην δημοτικά σχολεία Λαδά και Καρβέλι και σε δημοτικά καταστήματα της πόλης, στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η εκτέλεση καταλλήλων εργασιών επισκευών και μικρών τροποποιήσεων.

Β.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Περιλαμβάνει ένα (1) κεφάλαιο εργασιών για την κατασκευή του έργου. Το σύνολο είναι 20.000,00 € και αναλύεται ως εξής :

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	με δαπάνη χωρίς ΓΕ-ΟΕ	**17.391,00 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		**2.608,65 €**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		**0,35 €**
Φ.Π.Α. 23%		**4.800,00 €**

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική προθεσμία: σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες (45): Λήξη στις 14/12/2015

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ισόποσος ως προς το ποσό σύμβασης με διαφοροποιήσεις δαπάνης ανά κεφάλαιο και κατηγορία:

Ήτοι :

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	με δαπάνη χωρίς ΓΕ-ΟΕ	**19.999.54 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		**0,11 €**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		**0,35 €**
Φ.Π.Α. 23%		**4.800,00 €**

Ε. ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, σε σχέση με την μελέτη του έργου, φαίνονται στον συνημμένο 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου μετά από ακριβέστερη επιμέτρηση κατά το στάδιο των εργασιών.

Επίσης οι νέες εργασίες αφορούν στην ανάγκη δημιουργία μιας θέσης wc στο ιατρείο της Δ. Ε Θουρίας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ιατρού και των ανθρώπων που εξετάζει.

Η επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη καλύπτεται με απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων.

ΣΤ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη παραμένει ισόποση της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Καλαμάτα 22./11.../ 2017

Ο επιβλέπων Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:GREEN AND SPACE

1ο πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Τιμών Μονάδος
(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Στην Καλαμάτα σήμερα στις / 11/2017, ο υπογεγραμμένος Τζαμουράνης Βασίλειος, Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 48509/23.10.2017 Απόφαση ανάθεσης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας καθώς και το φάκελο του έργου γενικά.
3. Την από 31/10/2017 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας και της GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε. που αφορά την κατασκευή του έργου του Δήμου Καλαμάτας.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
5. Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Τιμών και
6. Το Πρακτικό της Τιμαριθμικής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του 4^{ου} Τριμήνου του 2017 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο

προβήκαμε

Παρουσία του Κων/νου Παπαδημητρίου, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου(18%), ο ΦΠΑ(24%), υπόκεινται στην έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας και στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνουν ενσωματωμένη την εφαρμογή του συντελεστή « σ »

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ1 κωδ.άρθρου: 77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 9,00 ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ .

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ2 κωδ.άρθρου: 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 12,40 ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ3 κωδ.άρθρου: 54.46.01
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΕΥΡΩ 118,00 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.ΡΘΡΟ: Ν.Τ.4 Μ.Δ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΤΗΕ 8141.7
ATHE N8141.7 Κατασκευή WC μίας θέσης

Κατασκευή WC μίας θέσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μίας λεκάνης με το αντίστοιχο καζανάκι,
β) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός νιπτήρα και αναμικτήρα
γ) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 60lt
δ) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών (χαρτοθήκης, σαπουνοθήκης, καθρέπτη, κλπ)
ε) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλακιδίων20x20εκ., group 4, περίπου 12 τ.μ.
στ) την κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου και PVC, με τα απαραίτητα σιφώνια δαπέδου καθώς επίσης και τον εξαερισμό της εγκατάστασης (η εγκατάσταση ύδρευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου με τον αντίστοιχο ανοξείδωτο πίνακα διανομής και κάθε κατανάλωση θα έχει ξεχωριστή γραμμή με τους αντίστοιχους διακόπτες)
ζ) η κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού του WC θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων με ηλεκτρονικό λαμπτήρα 22 watt τύπου χελώνας με τους απαραίτητους διακόπτες λειτουργίας και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο
η) όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Όλα τα παραπάνω θα τοποθετηθούν και συνδεθούν πλήρως με τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στο δημοτικό κατάστημα Αιθαίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.)
(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 1.200,00 €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/ 11/2017 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ../ 11/2017

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΝΤΗΣ ΤΥ

GREEN AND SPACE E.Π.E
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Ε.Π.Ε.

2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:GREEN AND SPACE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ1 κωδ.άρθρου: 77.80.01
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 9,00 ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ2 κωδ.άρθρου: 77.84.02
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 12,40 ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ: ΝΤ3 κωδ.άρθρου: 54.46,01
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΕΥΡΩ 118,00 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Ρ.Θ.Ρ.Ο: Ν.Τ.4 Μ.Ε.Δ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΤΗΕ 8141.7

ATHE N8141.7 Κατασκευή WC μίας θέσης

Κατασκευή WC μίας θέσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μίας λεκάνης με το αντίστοιχο καζανάκι,
β) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός νιπτήρα και αναμικτήρα
γ) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 60lt
δ) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών (χαρτοθήκης, σαπουνοθήκης, καθρέπτη, κλπ)
ε) την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλακιδίων20x20εκ., group 4, περίπου 12 τ.μ.
στ) την κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου και PVC, με τα απαραίτητα σιφώνια δαπέδου καθώς επίσης και τον εξαερισμό της εγκατάστασης (η εγκατάσταση ύδρευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου με τον αντίστοιχο ανοξείδωτο πίνακα διανομής και κάθε κατανάλωση θα έχει ξεχωριστή γραμμή με τους αντίστοιχους διακόπτες)
ζ) η κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού του WC θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων με ηλεκτρονικό λαμπτήρα 22 watt τύπου χελώνας με τους απαραίτητους διακόπτες λειτουργίας και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο
η) όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Όλα τα παραπάνω θα τοποθετηθούν και συνδεθούν πλήρως με τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στο δημοτικό κατάστημα Αιθαίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.)

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικώς) : 1.200,00 €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30 /11 / 2009
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Ε.Π.Ε.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/11./2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Π. ΚΑΤΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		
	1.Κεφάλαιο 1ο: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ													
1	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων (novopan) με επένδυση από πλακάκι.	M2	001	ΟΙΚ 2275	140,00	5,50	770,00		250,61	5,50	1.378,36		608,36	
2	Κατασκευή δαπέδου από ημιμασίφ κουμπωτό δρύινο με ψευδοπάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης - φιλμ - αντιολισθηρό πάχους 21χιλ.	M2	002	ΟΙΚ 5343	125,00	89,00	11125,00		100,00	89,00	8.900,00			2.225,00
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm.	kg	003	ΟΙΚ 6104	800,00	2,80	2240,00		1200,00	2,80	3.360,00		1.120,00	
4	Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.	M2	004	ΟΙΚ 2275	20,00	5,00	100,00		40,00	5,00	200,00		100,00	
5	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm.	M2	005	ΟΙΚ 7810	100,00	16,80	1680,00		20,00	16,80	336,00			1.344,00
6	Υδρορροή από προφίλ αλουμινίου ανοικτή ημικυκλική Φ125mm.	m	006		62,00	18,00	1116,00		0,00	18,00	0,00			1.116,00
7	Υδρορροή από προφίλ αλουμινίου ανοικτή κυκλική Φ100mm.	m	007		20,00	18,00	360,00		0,00	18,00	0,00			360,00
8	77.80.01 Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	M2	NT1	ΟΙΚ 7785.1	0,00	9,00	0,00		325,02	9,00	2.925,18		2.925,18	
9	77.84.Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	M2	NT2	ΟΙΚ 7786.1	0,00	12,40	0,00		80,00	12,40	992,00		992,00	
10	Θύρες ξύλινες με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	M2	NT3	ΟΙΚ 5441.1	0,00	118,00	0,00		6,00	118,00	708,00		708,00	
11	ΑΤΗΕ Ν8141.7.Κατασκευή WC μιας θέσης.	ΤΕΜ	NT4	ΑΤΗΕ Ν8141.7	0,00	1200,00	0,00		1,00	1200,00	1.200,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						**17.391,00**				**19.999,54**		**6.453,54**	**5.045,00**
								Μελέτης				**1ος Α.Π.Ε.**		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							**17.391,00**				**19.999,54**	**6.453,54**	**5.045,00**
	ΓΕ & ΟΕ 18%							0,00				0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ							**17.391,00**				**19.999,54**	**6.453,54**	**5.045,00**
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							2.608,65				0,11	0,00	1.408,54
	ΣΥΝΟΛΟ							**19.999,65**				**19.999,65**	**6.453,54**	**6.453,54**
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ							**0,35**				**0,35**	**0,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							**20.000,00**				**20.000,00**	**6.453,54**	**6.453,54**
	ΦΠΑ 24%							4.800,00				4.800,00	1.484,31	1.484,31
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ							**24.800,00**				**24.800,00**	**7.937,85**	**7.937,85**
												ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30 /11 /2017
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
GREEN AND SPACE E.II.E
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/11 /2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../ /2017
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ	Α.Τ.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	Ποσότητες
	1.Κεφάλαιο 1ο: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων (novopan) με επένδυση από πλακάκι.	M2	001	ΟΙΚ 2275	250,61
2	Κατασκευή δαπέδου από ημιμασίφ κουμπωτό δρύινο με ψευδοπάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης - φιλμ - αντιολισθηρό πάχους 21χιλ.	M2	002	ΟΙΚ 5343	100,00
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm.	kg	003	ΟΙΚ 6104	1200,00
4	Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.	M2	004	ΟΙΚ 2275	40,00
5	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm.	M2	005	ΟΙΚ 7810	20,00
6	77.80.01 Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	M2	ΝΤ1	ΟΙΚ 7785.1	352,02
7	77.84.Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	M2	ΝΤ2	ΟΙΚ 7786.1	80,00
8	Θύρες ξύλινες με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	M2	ΝΤ3	ΟΙΚ 5441.1	6,00
9	ΑΤΗΕ Ν8141.7.Κατασκευή WC μιας θέσης.	ΤΕΜ	ΝΤ4	ΑΤΗΕ Ν8141.7	1,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/11 /2017
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3, ΠΕΥΚΗ
Α.Φ.Μ:800589324

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ