



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 10 / 10 / 2013
Αρ. Πρωτ. : 61717

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
☎ : 2721361718
FAX : 2721095851
e-mail :
Ταχ. Διεύθυνση : Ψαρόν 15, Διοικητήριο
Καλαμάτα • 241 00

Π Ρ Ο Σ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση, πρόσκλησης ενδιαφερομένων για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ» (Κ.Α. 30.7331.14 – εγκεκριρ. πίστωση 10.000€ από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές, (μαζί με φωτοτυπία του εργοληπτικού πτυχίου τους) έως και την Τρίτη 15/10/2013, στο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Διοικητήριο, Ψαρόν 15. Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Χρονόπουλο Βασίλη, Διοικητήριο, γραφείο 123, τηλ.2721361718).



Καλαμάτα ...10.10.2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ α.α:66/2013

ΕΡΓΟ:

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΑΝΗΣ**

Κ.Α: 30.7331.14

ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €

(Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 7/2013 και 13/2013 της Γ.Γ.Δ.Ε)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΑΝΗΣ
Κ.Α.: 30.7331.14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να επισκευάσει τη στέγη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πολιανής συντάσσει την παρακάτω οικονομική μελέτη προϋπολογισμού 8.130,08, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι εργασίες επισκευής του σχολείου όπως αυτές καταγράφονται στον προϋπολογισμό είναι οι παρακάτω:


1. Καθαίρεση επικεράμωσης στέγης χωρίς να καταβάλετε ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή αυτών και μεταφορά αυτών σε οποιοδήποτε απόσταση.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση σανιδώματος στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
3. Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης για υγραμόνωση όλης της επιφάνειας της στέγης.
4. Προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητων καδρονιών διαστάσεων 4cm X 5 cm για την τοποθέτηση των κεραμιδιών.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου αδιαβροχοποιημένα (σμαλτωμένα) με τους απαραίτητους κορφιάδες.
6. Για τη σύνταξη του τιμολογίου της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από τα εγκεκριμένα τιμολόγια των οικοδομικών έργων (ΟΙΚ) και από την ελεύθερη αγορά.

Το έργο αναγράφεται στο Τ.Π του 2013, χρεώνεται σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.14, έχει πίστωση 10.000,00 € και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Το προαναφερόμενο έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία με απευθείας ανάθεση σε εργολήπτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γιατί στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ΓΕ + ΟΕ.

Καλαμάτα 10-9-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΠΑΝ. ΚΑΤΣΟΣ



Τιμολόγιο Μελέτης

Ημερομηνία : 12/9/2013

A.T: 001

ΟΙΚ Ν52.66

Ανακατασκευή στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Πολιανής

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5266 100,00%

Ανακατασκευή στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Πολιανής.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται:

1. Καθαίρεση επικεράμωσης στέγης χωρίς να καταβάλεται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή τους και μεταφορά αυτών σε οποιοδήποτε απόσταση.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση σανιδώματος στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

3. Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης για υγραμόνωση όλης της επιφάνειας της στέγης.

4. Προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων καθρονιών διαστάσεων 4cm X 5 cm για την τοποθέτηση των κεραμιδιών.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου αδιαβροχοποιημένα (σμαλτωμένα) με τους απαραίτητους κορφιάδες, προμήθεια όλων των υλικών και των μικρουλικών, καθώς και ή εργασία κατασκευής της στέγης, πλήρως παραδιδόμενη σε χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (M2) 28,00 ΕΥΡΩ

(1 m2) : Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

(Αριθμητικώς) : 28,00 €

Καλαμάτα 10-9-2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10-9-2013

Ο ΑΝΤΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΘΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καλαμάτα 11-9-2013

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ - ΚΟΥΡΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σωστό φωτοαντίγραφο

Καλαμάτα 6-10-2013

Καλαμάτα 11-9-2013

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ - ΚΟΥΡΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 12/9/2013

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1*	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Κεφάλαιο 1ο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 1 Ανακατασκευή στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Πολιανής	ΟΙΚ Ν52.66		001	ΟΙΚ 5266 100%	m2	250	28,00	7000,00	
Αθροισμα Εργασιών :									7.000,00	7.000,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		7.000,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	0,00%	
Σύνολο :		7.000,00
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	1.050,00
Σύνολο :		8.050,00
Ποσό για αναθεωρήσεις		80,00
Σύνολο :		8.130,00
Σύνολο :		
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	23,00%	1.869,92
Γενικό Σύνολο :		10.000,00

Καλαμάτα 10-9-2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/9/2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΣ



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/9/2013

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ - ΚΟΥΡΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Στιστό φωτοαντίγραφο
Καλαμάτα 4-10-2013



ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ - ΚΟΥΡΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ